

Заказчик Тех. парк МВТУ  
А.А. Бугаев

УТВЕРЖДАЮ:

Дефектная ведомость № 685

К/ремонт Встроенное помещение №1 (нежилое). Кад. №52:18:0040227:750. Лит.207А1  
 Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых  
 выполняется ремонт: помещение №34, лит.207А1 (Усиление стены из стеклоблоков (с  
 южной стороны здания) арендуемое ООО «Барси»

ЦФО 01 ПАО «ГАЗ» Инв. № 400489

Согласно п.2 раздел II приложения 8 МДС13-14.2000

№ №	Описание и подсчет объемов *	един. измер	Объем работ
1	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ переустановкой на 42м	м2	42
2	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (изготовление рамы)	тн	0,642
3	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм	100м	0,78
4	Монтаж стального каркаса		
	Уголок 100*6.5	тн	0,67
	Уголок 63*6	тн	0,34
	Сталь листовая толщ.6мм	тн	0,28
5	Очистка поверхности щетками	тн	0,05
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (расход 120г/м2)	м2	18,7
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	18,7
8	Установка и крепление брусков (брус 30*100мм на шуруп 6*25-83шт) с заполнением вертикальных швов стеновых панелей: упругими прокладками (резина губчатая шир.100мм) на Клей LOCTITE -0,25кг	м/п	78
9	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: упругими прокладками(дополнительно) (резина губчатая шир.100мм) на Клей LOCTITE -0,083333кг	м	23,47
10	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг(опорные конструкции на отм +4,7м)	тн	0,265
11	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(изготовление м/к)	тн	0,265

	Труба квадратная 100*4	кг	254
	Сталь листовая толщ. 8мм	кг	11
12	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (ограждение из уголка)	кг	105
13	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (изготовление м/к)	тн	0,105
14	Уголок 63*6	кг	105

Подрядчик:

Дефектную ведомость получил \_\_\_\_\_ /

Применить коэф.  $K=1,15$  согл. МПСН №1028 таб.3 п3

Технический инспектор ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк»

 А.В. Восьмериков

