

Сметно-дефектная ведомость № 699

Текущий ремонт ограждения к открытой площадке № 1. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт: окраска металлического навеса и внутренней стороны ворот.

АО «ГК «СТТ»

Инв. № 405684

(согласно п. V, VI, VIII приложение 8 МДС 13 – 14.2000)

| №/шт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
|------|--|----------|-------------|
| | Металлический навес | | |
| 1 | Очистка поверхности щетками вручную | м2 | 120 |
| 2 | Обеспыливание поверхности | м2 | 120 |
| 3 | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | м2 | 120 |
| 4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 серая Decoself (расход 0,12 кг/м2) | м2 | 120 |
| 5 | Нанесение разметки на стойки навеса (малярный скотч) | шт | 3 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза серая (расход 0,25 кг/м2/2 слоя) | м2 | 110 |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза желтая (расход 0,25 кг/м2/2 слоя) | м2 | 5 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза черная (расход 0,25 кг/м2/2 слоя) | м2 | 5 |
| 9 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 36 |
| 10 | Затаривание мусора в мешки. Погрузка строительного мусора в а\м вручную с отвозкой на расстояние до 35 км с утилизацией. | тн | 0,1 |

Применить коэф. К=1,15 согл. МПСН №421 таб.3 п3

Тех. инспектор ОСЭЗ УКС

Начальник управления

Главный специалист ПГИ

Начальник склада

А.М. Градусов

Д.Х. Зубеев

И.В. Лытова

Р.Н. Орлов